TROUSSE D'OUTILS SUR LA SÉCURITÉ

EXPLICATION DU DANGER

La plupart des blessures résultant de chutes ne surviennent pas en hauteur. Elles s'expliquent par le fait d'avoir glissé ou trébuché sur un même étage en marchant sur des surfaces irrégulières, devenues glissantes après un déversement ou l'accumulation de glace, ou encombrées de fils, de matériaux, de déchets et de débris de construction.

LE PROBLÈME DE L'ENCOMBREMENT

- Un site peut devenir rapidement encombré en présence de débris de bois, de briques cassées, de morceaux de plaques de plâtre, de bandes de cerclage et d'emballages.
- Un tel désordre prend souvent une forme irrégulière, dans un site où surabondent les objets pointus et difficiles à manipuler.
- **Les emballages comptent parmi les principaux problèmes.** Trop souvent, un emballage est retiré et laissé là où il tombe. En plus d'entraîner des risques de trébuchement et de glissade, un emballage qui traîne empêche parfois de bien voir d'autres dangers.

Le désordre appelle le désordre. Lorsqu'un site n'est pas régulièrement entretenu et nettoyé, laisser les déchets là où ils tombent peut devenir la manière normale de faire les choses. Dans un tel désordre, les travailleurs risquent de ne pas voir ce qui se trouve sous la surface : des cordons électriques ou un câblage défectueux, des clous qui dépassent, des revêtements de sol endommagés et des planches d'échafaudage manquantes.

LES MESURES DE CONTRÔLE

Un bon entretien ménager implique de disposer de conteneurs à déchets pour ramasser et jeter les débris. Il nécessite aussi des efforts de la part des travailleurs, qui doivent dégager les allées et leurs aires de travail, et vider régulièrement les conteneurs de déchets.

Conseils pour éviter les glissades, trébuchements et chutes sur un chantier

- Entretenir sa zone de travail
- Nettoyer au fur et à mesure que l'on travaille
- Veiller à ce que l'équipement et les zones autour ne contiennent ni matériaux de rebut, ni débris
- Garder dégagés les escaliers, les rampes et les autres zones où l'on circule
- Avant de manipuler du bois d'œuvre usagé, retirer ou replier les clous qui dépassent, et enlever le béton durci
- Éloigner immédiatement les débris inflammables des sources d'inflammation lors de travaux de soudure ou de découpage au chalumeau, et si l'on chauffe au propane
- Nettoyer les zones où il y a eu un déversement ou les signaler jusqu'à ce qu'elles soient nettoyées

Des travaux prévus sur un toit ou en hauteur?

- Fixer les matériaux légers ou susceptibles de tomber d'un toit et d'un sol ouvert pour éviter qu'ils ne soient emportés par le vent
- Placer les matériaux pour qu'ils ne tombent pas à des niveaux inférieurs du chantier
- Jeter les matériaux à travers une goulotte fermée ou les mettre dans des conteneurs
- Stocker les matériaux pour qu'ils ne puissent rouler ou glisser dans le sens des ouvertures
- Caler les matériaux, s'il le faut, pour bien les fixer

DÉMONSTRATION

Passer en revue les problèmes d'entretien propres au milieu de travail
Vérifier si les poubelles sont facilement accessibles afin que les travailleurs puissent garder les allées et les zones de travail dégagées